ANALYSERAPPORT 575658

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 07.09.2026
Bilag:

Vadum Vandværk
Ellehammersvej 115
9430 Vadum
Ole Dam Pedersen

LAB nr:	26-27906, Prøve nr. 716993	**Prøvetager:**	KJA, SGS Denmark A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667 Stikprøve
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre	**Prøvetagningsperiode:**	01.09.2026 10:43 - 01.09.2026 10:51
Prøvested:	Vadum Vandværk - Jupiter 70171	**Prøvetagningssted:**	Robert Svensensvej 26, 9430, børnehave, køkken
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 1272 af 31.10.2025	**Analyseperiode:**	01.09.2026 - 07.09.2026

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Smag	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
Lugt	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
pH	**7.7**	pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012	10%
Temperatur	**18.8**	°C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
Ledningsevne	**61**	mS/m	30	250		0.5	M-0009 DS 27888:2003	10%
Kimtal 22°C	**1**	pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.15
Coliforme bakterier	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
E. Coli	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
Farve Pt	**4**	mg/L	-	15		1	M-0007 DS/EN ISO 7887	15%
Turbiditet	**0.25**	FTU	-	1		0.05	M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016	10%
Jern	**0.069**	mg/L	-	0.2		0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%
Enterokokker	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0135 ISO 7899-2	lg0.11

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Vadum Vandværk
Kopi: Danmarks Miljøportal, Tilsyn og Rådgivning Vest, Aalborg Kommune

Nørresundby d. 07.09.2026

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Trine Korsbæk Thomsen, Reviewer

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.